

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΡΟΔΟΣ : 19 Νοεμβρίου 2025
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 345/282

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 1
ΡΟΔΟΣ 85131
ΤΗΛ:22410-24448 / 22413-60713
e-mail:info@rhodeslibrary.gr

ΠΡΟΣ
Εφορευτικό Συμβούλιο
της Δημόσιας Κ. Βιβλιοθήκης Ρόδου

ΘΕΜΑ: «Αίτημα για έγκριση ελέγχου εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων»

Στο πλαίσιο κάλυψης των πραγματικών της αναγκών και υποχρεώσεων από τις κείμενες διατάξεις , και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση Ηλεκτρολόγου - Μηχανικού μετά από επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Δημόσιας Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρόδου στην Παλιά Πόλη Ρόδου στις 6/11/2025 και με οπτικό έλεγχο στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση / πίνακες ηλεκτροδότησης , παρατηρήθηκαν ενέργειες που πρέπει να ολοκληρωθούν για να συμμορφώνετε η εγκατάσταση με Προτύπου ΕΛΟΤ 60364 που διέπει το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων πριν γίνουν οι απαραίτητες μετρήσεις για την ασφάλεια της εγκατάστασης και την έκδοση ΥΔΕ από πιστοποιημένο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο . Οι ενέργειες - αλλαγές που εντοπίστηκαν παρουσιάζονται αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες .

Κεντρικός Πίνακας / Πίνακας Διανομής

Τοποθέτηση και σύνδεση απαγωγέα κρουστικών τάσεων
Τοποθέτηση και σύνδεση ρελέ διαφυγής τύπου A 4P 63A 30mA
Αντικατάσταση γενικών ασφαλειών με μικροαυτόματους 1P 50A 3τμχ
Αντικατάσταση ασφαλειών αναχώρησης υποπινάκων με μικροαυτόματους 1P 25A 7τμχ
Αντικατάσταση ενδεικτικών λυχνιών 3P 3τμχ και 1P 1 τμχ
Συμπλήρωση κενών θέσεων πίνακα με κατάλληλα καλύμματα
Καταγραφή καταναλώσεων στον πίνακα

Υποπίνακας 1

Τοποθέτηση και σύνδεση ρελέ διαφυγής τύπου A 4P 40A 30mA
Αντικατάσταση γενικών ασφαλειών με μικροαυτόματους 1P 25A 3τμχ
Τοποθέτηση ενδεικτικών λυχνιών 3P 1τμχ
Συμπλήρωση κενών θέσεων πίνακα με κατάλληλα καλύμματα
Καταγραφή καταναλώσεων στον πίνακα

Υποπίνακας 2

Αντικατάσταση πίνακα εξωτερικού επίτοιχου λόγω έλλειψης χώρου υφιστάμενου
Τοποθέτηση και σύνδεση ρελέ διαφυγής τύπου A 4P 40A 30 AmA
Αντικατάσταση γενικών ασφαλειών με μικροαυτόματους 1P 25A 3τμχ
Τοποθέτηση ενδεικτικών λυχνιών 3P 1τμχ
Συμπλήρωση κενών θέσεων πίνακα με κατάλληλα καλύμματα

Καταγραφή καταναλώσεων στον πίνακα

Υποπίνακας 3

Αντικατάσταση πίνακα με εξωτερικού τύπου IP65 επίτοιχου λόγω διάβρωσης υφιστάμενου

Τοποθέτηση και σύνδεση ρελέ διαφυγής τύπου A 2P 40A 30mA

Αντικατάσταση γενικών ασφαλειών με μικροαυτόματους 1P 25A 1τμχ

Τοποθέτηση ενδεικτικών λυχνιών 1P 1τμχ

Αντικατάσταση μικροαυτόματων λόγω φθοράς και αδυναμία αναγνώρισης των στοιχείων τους 10 τμχ

Συμπλήρωση κενών θέσεων πίνακα με κατάλληλα καλύμματα

Καταγραφή καταναλώσεων στον πίνακα

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών θα πρέπει να γίνει μέτρηση της εγκατάστασης με κατάλληλα όργανα για τον έλεγχο της συμμόρφωσης της στα επιτρεπτά όρια μόνωσης αγωγών , τάξης γείωσης κλπ όπως ορίζει το Προτύπου ΕΛΟΤ 60364 και να εκδοθεί ΥΔΕ .

Η ανωτέρω εργασία είναι απαραίτητη για την ασφαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης. Το κόστος ελέγχου και έκδοσης ΥΔΕ καθώς και το κόστος των υπηρεσιών προμήθειας υλικών αποκατάστασης καθώς και την αντικατάσταση τεσσάρων φωτιστικών του αναγνωστηρίου μας βαρύνει τη Βιβλιοθήκης και ανέρχεται περίπου στα **3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων** και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Βιβλιοθήκης **ΚΑΕ 0863 «Συντήρηση επισκευή κτιρίων»**. Το ακριβές ποσό θα καθορισθεί μετά την επισταμένη έρευνα αγοράς και την συγκέντρωση των προσφορών. Η ημερομηνία κατάθεσης των οποίων λήγει την **Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 στις 12.00 π.μ..**

Παρακαλούμε για την έγκριση του αιτήματος.

Ο Αν. Προϊστάμενος

Χρήστος Τερνέζης